Gaztañaga, s.l.
ETXEGINTZA - CONSTRUCCIONES - IGELTSERITZA - ALBAÑILERIA
Pol. 27 - Mateo Errota, 3 - Local 19 • 20014 DONOSTIA • Tel./Fax: 943 456 735 • Móvil: 656 790 048 • info@gaztañagasl.com • www.gaztañagasl.com

Nº :33.15 .-
FECHA: 15.04.15.-

BIZARRAIN EUSKERA ELKARTEA
LARRATXO IBILBIDEA 55
ALTZA
C.I.F:

PRESUPUESTO

Nº	UDS.	DESIGNACION CLASE DE OBRA	PRECIO/UD.	IMPORTE
		PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LA FIJACIÓN DE LA ESCULTURA SITUADA EN EL CASCO DE ALTZA, PLAZA SAN MARCIAL, COMO REFUERZO DE LA MISMA.		
1	1	Retirada de tierras, librando chapa base, realización de perforaciones de 50-60 cms de profundidad, en D. 20-22. Colocación de varilla roscada de (D. 18-20), con patas abiertas. Relleno con lechada de portland y resina de anclaje en el último tramo, colocación de tuerca y arandela doble, relleno de tierras y limpieza.		
		(ALQUILER DE GENERADOR INCLUIDO)		
		TOTAL		**592,00 €.-**
		NOTAS: - Permisos de obra, agua y luz correrán a cargo del cliente, en caso de ser necesario. - Los trabajos ocultos o no presupuestados se facturarán por administración. - A la entrega de la factura se le añadirá el IVA correspondiente.		
		CONFORME: **BIZARRAIN EUSKARA ELK. CONS GAZTAÑAGA SL**		